

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont świetlicy wiejskiej - Wróble

Adres inwestycji: Wróble gm. Kołaki Kościelne

Zamawiający: URZĄD GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE, ul. Koscielna 11a 18-315 Kołaki Kościelne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. uprawnień BŁ/97/02 z dnia 26.09.2002 r.

Znak RR.V. 7132/69/02

mgr Wiesław Kaźmierczak

18-300 ZAMBRÓW ul. Białostocka 20F/9

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. DACH	
1. KNR 2-02 1604-0100 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m Jednostka: 1 m2	240,0000
2. KNR 2-02W 0512-0300 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - PRODEX. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - wiatrownica boczna Jednostka: 1 m	46,4000
3. KNR 2-02W 0512-0100 ANALOGIA- Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - PRODEX. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - płyty dachowe Jednostka: 1 m2	297,8400
4. KNR 2-02 0506-0200 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Jednostka: 1 m2	14,4000
5. KNR 2-02W 0512-0201 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - PRODEX. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - gąsior trójkątny Jednostka: 1 m	15,0000
6. KNR 2-02W 0524-0200 Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Rynny z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm Jednostka: 1 m	11,0000
7. KNR 2-02W 0524-0300 Rynny dachowe z polichlorku winylu łączone na uszczelki. Leje spustowe Jednostka: 1 szt	1,0000
8. KNR 2-02W 0531-0400 Rury spustowe z polichlorku winylu. Rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m	4,8000
Dział nr 2. STOLARKA I OTWORY	
9. KNR 4-01 0304-0200 Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3	0,9500
10. KNR 4-01 0710-0200 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II, na ścianach płaskich, słupach prostokątnych o pow. do 2m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowo-wapiennej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, pustaków gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszzone Jednostka: 1 m2	3,5000

Opis robót	Ilość robót
11. KNR 2-02 1015-0103 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane na budowie farbą olejną podkładową+emalią ftalową Jednostka: 1 m	9,5000
12. KNR 2-02 1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2 Drzwi wejściowe zewnętrzne do części kuchennej szt. 2 x 2,10cm x 0,90 cm Jednostka: 1 m2	3,6300
13. KNR 0-19 0931-0801 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (analogia do drzwi metalowych ocieplanych) Jednostka: 1 m2	4,8000
14. KNR 0-19 0929-0500 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2, mocowane na kotwy Jednostka: 1m2	0,6840
15. KNR 0-19 0929-1000 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2, mocowane na kotwy okna w kuchni 2 szt. x 1,50cm x 1,50 cm Jednostka: 1m2	4,5000
16. KNR 0-19 0928-1101 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o powierzchni ponad 2,5m2, mocowanych na dyble 5 sztuk okien w sali głównej x 2,10 cm x 1,10 cm Jednostka: 1m2	11,5500
Dział nr 3. ROBOTY WEWNĘTRZNE- SALA ŚWIETLICOWA GŁÓWNA	
17. KNR 2-02 1101-0200 Podkłady betonowe na stropie GR 3 CM Jednostka: 1 m3	5,5000
18. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej Jednostka: 1 m2	188,0000
19. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: 1 m2	188,0000
20. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej Jednostka: 1 m2	188,0000
21. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro Jednostka: 1 m2	188,0000
22. KNR 0-12 1118-0800 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą Jednostka: 1 m2	188,0000

Opis robót	Ilość robót
23. KNR 0-12 1120-0100 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wymiarach 20x20cm; przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m	55,0000
24. KNR 0-12 1120-0200 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wymiarach 20x20cm, układane metodą zwykłą Jednostka: 1 m	55,0000
25. KNR 0-23 2611-0200 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt GRUNTOWANIE SUFITÓW - 204,76 M2, ŚCIAN - 145,86 M2, OŚCIEŻY - 1,2 M2 Jednostka: 100 m2	3,5780
26. KNR 0-12 1118-0100 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Przygotowanie powierzchni SCHODY Jednostka: 1 m2	11,4000
27. KNR 0-12 1121-0500 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej. Okładzina z płytek o wymiarach 30x30cm, układanych metodą zwykłą SCHODY Jednostka: 1 m2	11,3800
28. KNR 0-12 1120-0600 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 15cm z płytek o wymiarach 30x30cm, układane metodą kombinowaną SCHODY Jednostka: 1 m	13,3500
29. KNR 2-02 1207-0600 Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, jednopłaszczyznowe Z DODATKOWYM POCHWYTEM DREWNIANYM Jednostka: 1 m	5,0000
30. KNR 9-09 0402-0100 Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną - okładzina dwuwarstwowa grubości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm WRAZ ZABUDOWĄ GÓRNĄ - SUFIT Jednostka: 1 m2	20,0000
31. KNR 9-09 0408-0100 Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf metalowych Jednostka: 1 m2	1,8000
32. KNR 2-02 1019-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodelne o powierzchni do 2m2 Jednostka: 1 m2	1,8000
33. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2	20,4760
34. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	14,7710
35. KNR 4-01 1212-0200 Malowanie dwukrotne farbą olejną, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, bez miniowania Jednostka: 1 m2	9,9360

Opis robót	Ilość robót
36. KNR 4-01 1206-0500 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian - MALOWANIE PARAPERÓW BETONOWYCH Jednostka: 10 m2	0,3600
37. KNR 4-01 1212-0203 Malowanie dwukrotne farbą ftalową, jednokrotnie szpachlowanych, powierzchni pełnych elementów metalowych, z miniowaniem MALOWANIE SŁUPÓW METALOWYCH sztuk 4 Jednostka: 1 m2	1,4850
Dział nr 4. ROBOTY WEWNĘTRZNE - POMIESZCZENIA KUCHENNE bez robót sanitarnych	
38. KNR 4-01 1011-0200 Rozbiórka: pieców, trzonów kuchennych, stołóvkowych i kotłowych licowanych kaflami Jednostka: 1 m3	1,6600
39. KNR 4-01 0350-0100 Rozebranie kominów wolnostojących Jednostka: 1 m3	0,3100
40. KNR 4-01 0348-0300 Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m2	9,3200
41. KNR 4-01 0212-0100 Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm - ROZEBRANIE POSADZKI BETONOWEJ GRUBOŚCI 13,5 CM X 36,74 M2 Jednostka: 1 m3	4,9600
42. KNR 4-01 0106-0400 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi, bez względu na kategorię GRUZ 4,96 M3 + 36,54 M2 X 10,0 cm Jednostka: 1 m3	8,6100
43. KNR 2-02 1101-0700 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym zagęszczenie podłoża i wykonanie podkładu z piasku grubości 5 cm Jednostka: 1 m3	1,8270
44. KNR 2-02 1101-0100 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ZABEZPIECZENIE izolacji cieplnej, styropianu przed gryzoniami Jednostka: 1 m3	1,8270
45. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej Jednostka: 1 m2	38,4000
46. KNR 2-02 0609-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 5 cm Jednostka: 1 m2	36,9400
47. KNR 2-02 0607-0100 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej Jednostka: 1 m2	37,4000
48. KNR 2-02 1101-0200 Podkłady betonowe na stropie - GRUBOŚĆ 8 CM Jednostka: 1 m3	3,0300

Opis robót	Ilość robót
49. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro Jednostka: 1 m2	36,9400
50. KNR 0-12 1118-0800 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą Jednostka: 1 m2	36,8400
51. KNR 0-12 1120-0100 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wymiarach 20x20cm; przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m	27,5200
52. KNR 0-12 1120-0200 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej - z przycinaniem płytek. Cokoliki wysokości 10cm z płytek o wymiarach 20x20cm, układane metodą zwykłą Jednostka: 1 m	27,5200
53. KNR 0-12 0829-0100 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m2	38,2000
54. KNR 0-12 0829-0600 Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 20x20cm, układane metodą zwykłą Jednostka: 1 m2	38,2000
55. KNR 4-01 1204-0100 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Jednostka: 10 m2	3,6540
56. KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Jednostka: 10 m2	4,3600
Dział nr 5. ROBOTY WEWNĘTRZNE SANITARNE	
57. KNR 4-02 0114-0200 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm Jednostka: 1 m	2,6000
58. KNR 4-02 0114-0100 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm Jednostka: 1 m	4,8000
59. KNR 4-02 0144-0100 Demontaż bojlera o pojemności 100-300dm3 Jednostka: 1 szt	1,0000
60. KNR 4-02 0144-0300 Demontaż węzownicy w trzonie kuchennym Jednostka: 1 szt	1,0000
61. KNR 4-02 0132-0100 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Jednostka: 1 szt	1,0000

Opis robót	Ilość robót
62. KNR 4-02 0233-0600 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm Jednostka: 1 szt	1,0000
63. KNR 4-02 0230-0100 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 50-100mm, w wykopie Jednostka: 1 m	10,0000
64. KNR 2-15 0104-0100 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Jednostka: 1 m	15,0000
65. KNR 2-15 0114-0303 Zawory czerpalne wypływowe kulowy ze złączką do węża Dn=25mm Jednostka: 1 szt	1,0000
66. KNR 2-15 0112-0100 Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: 1 szt	4,0000
67. KNR 2-15 0114-0102 Zawory czerpalne wypływowe ze złączką do węża Dn=15mm Jednostka: 1 szt	2,0000
68. KNR 2-15 0113-0100 Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o średnicy nominalnej 15mm Jednostka: 1 szt	1,0000
69. KNR 2-15 0115-0100 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm Jednostka: 1 szt	2,0000
70. KNR 2-15 0121-0103 Zbiornik o pojemności 120L BOILER Jednostka: 1 kpl	1,0000
71. KNR 2-15 0220-0401 Zlewozmywaki stalowe na ścianie Jednostka: 1 szt	2,0000
72. KNR 2-15 0205-0200 Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową Jednostka: 1 m	2,0000
73. KNR 2-15 0208-0100 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCV o średnicy 32mm, łączone metodą wciskową Jednostka: 1 podejście	2,0000
74. KNR 4-01 0102-0100 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.I-II Jednostka: 1 m3	3,5000
75. KNR 2-15 0209-0501 Rury wywiewne z PCV D=75mm Jednostka: 1 szt	1,0000

Opis robót	Ilość robót
76. KNR 2-15W 0203-0300 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m	3,0000
77. KNR 2-15W 0203-0300 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm Jednostka: 1 m	14,0000
78. KNR 2-18 0613-0501 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm w gotowym wykopie głębokości 3m, wykonywane przy pomocy żurawia samochodowego Jednostka: 1 studnia	1,0000
79. KNNR 1 0318-0100 Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 1,5m, grunt kat. I-III - ZASYPYWANIE DOŁU WOKÓŁ SZAMBA Jednostka: 100 m3	0,0748
80. KNNR 1W 0201-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorz. z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0,15 m3, grunt kat. I-II, sam. samowyladowczy do 5 t Jednostka: 100 m3	0,1050
81. KNNR 1 0504-0100 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1m3 ziemi - gruntu kat. I-II, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu Jednostka: 100 m3	0,0500