

tel. (025) 644-40-47

08-110 SIEDLCE

ul. BUDOWLANA 3C

INVESTOR

Gmina Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

TYTUŁ PROJEKTU

INDYWIDUALNE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
W M. CHOLEWY-KOŁOMYJA, CZACHY-KOŁAKI,
CZARNOWO-DĄB

BRANZA

STADIUM

Technologia Instalacje i sieci sanitarne	PROJEKT BUDOWLANY
--	-------------------

PROJEKTANT OPRACOWALI

mgr inż. KAZIMIERZ GAŁĄZKA
tel. 025/ 641 17 47 kom. 500 683 588
upr. bud. w zakresie robót wojno-izolacyjnych
miejscowość: Inowódź
GPB-4224/109/98/88
projekcyjne GPB-4224/109/98/88

mgr Łukasz Pietrasik

Siedlce, July 2012 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania.	2
2.0. Cel opracowania.	2
3.0. Zakres opracowania.	2
4.0. Wykorzystane materiały.	2
5.0. Aspekty prawne.	2
6.0. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków	2
7.0. Projektowany efekt redukcji zanieczyszczeń	3
8.0. Opis procesu oczyszczania ścieków	3
9.0. Odbiornik ścieków oczyszczonych	4
10.0. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.	4
11.0. BHP wykonawstwa robót.	5

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenów skala 1:500 lub 1:1000.

1.0. Podstawa opracowania.
Podstawą do opracowania projektu budowlanego dla mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z układem odprowadzającym ścieki oczyszczone dla posesji są:

- a) Zalecenia od Inwestora.
- b) Aktualne podkłady geodezyjne w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu otrzymane od Inwestora.
- c) Wizje lokalne w terenie oraz uzgodnienia z mieszkancami gminy.
- d) Obowiązujące akty prawne w szczególności dotyczące prawa budowlanego i prawa wodnego.

2.0. Cel opracowania.
Celem opracowania projektu budowlanego jest zgłoszenie właściwemu terenowo organowi budowlanemu zamiaru wykonania podanego w projekcie zakresu robót polegających na budowie indywidualnych oczyszczalni ścieków.

3.0 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- a) krótką charakterystykę terenu wraz z lokalizacją projektowanych obiektów,
- b) technologie przyjętą w oczyszczalni ścieków i dobór urządzeń technologicznych,
- c) podanie rozwiązań, wykonania i montażu,
- d) zestawienie materiałów i urządzeń,
- e) wytyczne rozruchu technologicznego,
- f) obliczenia technologiczne oczyszczalni ścieków,
- g) wytyczne dla branż,
- h) wymagane rysunki budowlane.

4.0 Wykorzystane materiały.

Projekt budowlany został opracowany w oparciu o aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu, wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z Inwestorem, literaturę fachową oraz obowiązujące normy, przepisy i instrukcje producenta urządzeń.

5.0. Aspekty prawne.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7 m³/d z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych drenażem lub studnią chłonną do gruntu na działce nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy więc dołączyć do zgłoszenia. Zgłoszenie o zamiarze wykonania należy dokonać do właściwego organu.

6.0. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę istniejące warunki geotechniczne gruntów w przeważającej części są to grunty piaszczyste i rzadziej gliniaste z przewarstwieniami piaskami gliniastymi i na tej podstawie dobrano urządzenia oczyszczalni ścieków. Lokalizację i odległość oczyszczalni ścieków od poszczególnych obiektów wynika z przepisów prawa budowlanego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Jak wynika z § 36 ust. 2 w/w rozporządzenia w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych powinny wynosić co najmniej:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m,
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu piesszego - 2 m.

W § 36 ust. 5 w/w rozporządzenia określono, iż urządzenia sanitarno-gospodarcze mogą być

ścieków. Z tego też względu musi być montowane po osadniku gnilnym, w którym zachodzą

Procesy tlenowe (reaktor biologiczny):

Złoże biologiczne jest oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Z tego też względu musi być montowane po osadniku gnilnym, w którym zachodzą

biopreparatów BIO 7. Ich zastosowanie powoduje również znaczną redukcję przykrych zapachów.

Proces obróbki beztlenowej ścieków może być wspomagany poprzez regularne zadawanie osadników gnilnych.

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego doprowadzane będą grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez studzienkę rozdzielczą. We wlocie osadnika następuje spowolnienie strumienia ścieków, który eliminuje możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

8.0. Opis procesu oczyszczania ścieków.

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego doprowadzane będą grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez studzienkę rozdzielczą. We wlocie osadnika następuje spowolnienie strumienia ścieków, który eliminuje możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

Proces obróbki beztlenowej ścieków może być wspomagany poprzez regularne zadawanie osadników gnilnych.

7.0. Projektowany efekt redukcji zanieczyszczeń

Projekt zakłada, że ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków będą spełniały wymogi zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.). Rozporządzenie to narzuca parametry ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód i gleby. Na podstawie przyjętej technologii oczyszczania ścieków, projektowany efekt redukcji zanieczyszczeń w odniesieniu do podstawowych i eutroficznych wskaźników zanieczyszczeń będzie wynosił odpowiednio:

pH = 6,5 - 8,5
BZT₅ < 40 mg/l
Zorg. < 50 mg/l

sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, natomiast § 37 tego samego rozporządzenia określa, iż przepływowe, szczerne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowiedzienia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. Odnosząc się do zapisów § 31 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej 30 m od najbliższego przewodu rozciągającego kanalizację indywidualnej, jeżeli doprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.

wstępne procesy oczyszczania głównie na drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekantacja, filtrowanie).

Ścieki z osadnika gnilnego wpływają do pierwszej komory, która pracuje jako napowietrzane złoże zanużone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator reaktora. Pojemność pierwszej komory pozwalała na przetwarzanie ścieków na poziomie ponad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania. Po oczyszczaniu ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej.

W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzaniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla błony biologicznej i osadu nadmierne. Pojemność drugiej komory także pozwala na ponad 20 godzinne przetwarzanie ścieków, gwarantuje bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu przebiega w pełni proces nitrifikacji. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory atoksycznej, pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczonych. Czas przepływu ścieków przez filtr wynosi około 1 godziny.

9.0. Odbiornik ścieków oczyszczonych.

Projektuje się odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu poprzez dwie lub trzy nitki drenazu w obsypce z tłucznia i zwriru. Długość drenazu zależy od ilości ścieków.

10.0. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.

Po zakończeniu montażu urządzeń technologicznych i ich połączeniu rurociągami technologicznymi należy przeprowadzić rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. W tym celu należy:

- Sprawdzić rzędne połączeń rurociągów technologicznych z projektowanymi.
- Dokonać wymaganych pomiarów elektrycznych oraz sprawdzić poprawność połączeń energetycznych.
- Wykonać niezbędne czynności związane ze sprawdzeniem przewidzianych w instrukcji producenta lub DTR.
- Sprawdzić wiązki technologiczne urządzeń pod kątem ich szczelności zamknięcia.

- Po pozytywnym przeglądzie należy przeprowadzić rozruch hydrauliczny ciągu oczyszczalni na wodzie czystej. W tym celu należy uruchomić blok oczyszczania biologicznego. Ponad to należy obserwować czy z oczyszczalni nie dochodzą niepokojące odgłosy pracy urządzeń elektrycznych jak dmuchawa. Po pozytywnym rozruchu hydraulicznym można stopniowo puścić ścieki sanitarne rozpoczynając tym samym rozruch technologiczny.


Rozruch technologiczny polega na wypracowaniu się osadu czynnego w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych na odpływie projektowanych parametrów ścieków oczyszczonych. Wypracowanie się osadu może trwać do 4 tygodni. W tym okresie rozwina się odpowiednie formy kolonii osadu.

Podczas prowadzenia rozruchu technologicznego należy:

- Sprawdzić pracę dmuchawy.
- Wykonać analizy ścieków oczyszczonych. W ściekach należy określić: pH, temperaturę, BZT₅, CHZT, Z_{og}.
- Przeprowadzić wizualną kontrolę urządzeń mechanicznych.

Po pozytywnym zakończeniu rozruchu technologicznego tj. po osiągnięciu zakładanych efektów redukcji zanieczyszczeń oczyszczalnie ścieków można przekażać do eksploatacji.

11.0. BHP wykonywania robót.
Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Opracował:

mgr Łukasz Pietrasik

Projektant:
mgr inż. Kazimierz Gałązka

mgr inż. KAZIMIERZ GAŁĄZKA
tel 025/ 640 67 47 kom. 510 633 508
ul. bud. w zakresie robót wodno-inżynieryjnych
Kierownik i nadzór
GPE-4224/PN/18J 222/76
projektowa GPE-4224/109/98/88